

**PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH**

Remont konstrukcji i obróbek wiatrolapów

adres: Knurów – ul. Piłsudczyków 6 A,B

właściciel: LWSM Knurów

Sporządzający protokół:**1. Dawid Krzemiński – Inspektor ds. obsługi i remontów**

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych :

| L.p. | Podstawy wyceny robót | Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)  | Jedn. miary    | Orientacyjna ilość przedmiar | Uwagi |
|------|-----------------------|--|----------------|------------------------------|-------|
| 1    | 2                     | 3  | 4              | 5                            | 6     |
| 1    |                       | <b>Wiatrolapy (obmiar jednego wiatrolapu)</b>  |                |                              |       |
|      |                       | -Oczyszczenie daszków wodą pod ciśnieniem, miejscowa naprawa,renowacja dachu zestawem hydronylon | m <sup>2</sup> | 10,85                        |       |
|      |                       | -Usunięcie odspojonego tynku ścian zewnętrznych wiatrolapu                                       | m <sup>2</sup> | 2,5                          |       |
|      |                       | -Demontaż obróbek blacharskich wiatrownice i blach osłonowych                                    | m <sup>2</sup> | 9,38                         |       |
|      |                       | -Demontaż uszkodzonej papy   | m <sup>2</sup> | 3                            |       |
|      |                       | -Demontaż rynien i rur spustowych  | m              | 10,4                         |       |
|      |                       | -Czyszczenie, malowanie konstrukcji farbą antykorozyjną, podkładową i wierzchniego malowania     | m <sup>2</sup> | 13,15                        |       |
|      |                       | -Gruntowanie ściany przed malowaniem   | m <sup>2</sup> | 11,07                        |       |
|      |                       | -Malowanie ścian farbą elewacyjną  | m <sup>2</sup> | 11,07                        |       |
|      |                       | -Montaż obróbek blacharskich (okapy, wiatrownice)  | m <sup>2</sup> | 9,38                         |       |
|      |                       | -Montaż rynien i rur spustowych  | m              | 10,4                         |       |

|  |  |              |                |     |  |
|--|--|--------------|----------------|-----|--|
|  |  | -Wywóz gruzu | m <sup>3</sup> | 0,5 |  |
|--|--|--------------|----------------|-----|--|

**Wykonawca przed dokonaniem wyceny zobowiązany jest do oględzin obiektu i na tej podstawie do sporządzenia kalkulacji. Wszelkie prace nieuwzględnione w wycenie Wykonawcy, a konieczne do wykonania zgodnie z powyższym zestawieniem. Wykonawca wykona na własny koszt.**

Knurów, dnia 10.06.2024r.

**INSPEKTOR  
DS. OBSŁUGI REMONTÓW**

  
Dawid Krzeniński

1.....