

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. 1go Maja 51 (7 połaci) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	110,72
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	110,72
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m ²	199,03
- wywóz i utylizacja papy	m ³	3,32
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	1384,00
Obróbki blacharskie – attyka i pas pod attyką		
- demontaż obróbek blacharskich	m ²	186,12
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	69,07
- profilowanie spadków attyki	m ²	69,07
- montaż płyty OSB 22	m ²	69,07
- montaż obróbek blacharskich	m ²	186,12
- mocowanie blach pionowych attyk kotwami fi8 z podkładkami	szt	422,00
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	328,39
- montaż zwodów poziomych	m	328,39
- wykonanie i montaż wsporników naciągowych	szt	19
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- skucie odspojonych tynków	m ²	17,47
- przemurowania kominów cegłą pełną	m ³	1,81
- uzupełnienie tynków	m ²	17,47
- przyklejenie styropianu 3 cm	m ²	17,47
- wtopienie siatki zbrojącej na ścianach kominowych	m ²	17,47
- montaż kątowników z siatką zbrojącą	m	29,44
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	17,47
Roboty towarzyszące		
- oczyszczenie i malowanie wiatrownic	m ²	7,37
- miejscowa naprawa elewacji	m ²	2,48
- zabezpieczenie folią pomp ciepła, klimatyzatorów i kolektorów słonecznych CWU	m ²	40,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Krysela
upr. budowl. SEK / 2053 / WOK / 10

.....
Sporządził