

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Dywizjonu 303 24 – remont ściany szczytowej

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Rusztowanie		
- montaż rusztowania	m ²	211,84
- siatki zabezpieczające rusztowanie	m ²	211,84
- instalacja odgromowa rusztowań	m ²	211,84
Prace elewacyjne		
- demontaż i ponowny montaż tablicy aresowych	szt	1,00
- zabezpieczenie okien folią	m ²	19,60
- zmycie oraz usunięcie odspojonych tynków	m ²	200,05
- wykonanie pięciu wycięć kontrolnych w miejscach zarysowań (0,2m x 0,2m)	m ²	0,20
- uzupełnienie styropianu gr 13 cm	m ²	0,20
- uzupełnienie ubytków tynku	m ²	60,00
- kołkowanie elewacji 4 szt/m ²	szt	800,00
- wykonanie zastrzyków z pianokleju pod warstwę styropianu	szt	400,00
- przygotowanie podłoża- gruntowanie ścian	m ²	200,05
- montaż kątowników z siatką	m	31,58
- montaż kapinosów systemowych	m	12,67
- wtopienie siatki zbrojącej	m ²	200,05
- gruntowanie	m ²	200,05
- ułożenie tynku strukturalnego silikonowego	m ²	200,05
- wywóz gruzu	m ³	0,60
- malowanie liter na elewacji o wysokości 50 cm	szt	16,00
- malowanie na elewacji logo LWSM	szt	1,00
- montaż budek lęgowych dla jerzyków (budki podwójne z okuciem daszków blachą powlekaną)	szt	10,00
- przywóz ziemi urodzajnej wraz z rekultywacją terenu	t	1,00
- ręczny siew trawy	m ²	45,00
- wymiana kratki wentylacyjnych	szt	11,00

Uwaga : powyższy zakres jest tylko wstępnym typowaniem prac remontowych i zostanie zrewidowany po wykonaniu odkrywek na elewacji.

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kłaczka
upr. budowl. 91.K / 8902 / 2010DK / 10

Sporządził