Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Mieszka I 21 – remont ściany szczytowej

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Rusztowanie		
- montaż rusztowania	m²	255,75
- siatki zabezpieczające rusztowanie	m²	255,75
- instalacja odgromowa rusztowań	m²	255,75
Prace elewacyjne		
- demontaż i ponowny montaż tablicy adresowej	szt	1,00
- demontaż i ponowny montaż rur spustowych	m	28,70
- zabezpieczenie okien i chodnika folią	m²	60,57
- zmycie oraz usunięcie odspojonych tynków	m²	256,18
- uzupełnienie ubytków tynku	m²	64,04
- przygotowanie podłoża- gruntowanie ścian	m²	256,18
- montaż kątowników z siatką	m	70,40
- montaż kapinosów systemowych	m	13,85
- wtopienie siatki zbrojacej	m²	237,15
- wtopienie siatki zbrojącej szpalety	m²	10,42
- gruntowanie	m²	247,57
- ułożenie tynku strukturalnego silikonowego	m²	237,15
- ułożenie tynku strukturalnego silikonowego szpalety	m²	10,42
- wywóz gruzu	m³	0,64
- malowanie liter na elewacji o wysokości 50 cm	szt	12,00
- malowanie na elewacji logo LWSM	szt	1,00
- montaż budek lęgowych dla jerzyków (budki podwójne z okuciem daszków blachą powlekaną)	szt	4,00
- malowanie farbą elewacyjną cokołu	m²	12,09
- przywóz ziemi urodzajnej wraz z rekultywacją terenu	t	1,00
- ręczny siew trawy	m²	45,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Gracla
upr. budowl. SLK/ 2953 / OWOK / 10

.....
Sporządził