

**Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem.**

**Knurów ul. Kosmonautów 18 - lokal użytkowy (3 segmenty) – remont dachu**

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	57,64
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miejscu napraw)	m <sup>2</sup>	57,64
- demontaż obróbek kątowych z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>	28,38
- wykonanie obróbek kątowych z papy WK	m <sup>2</sup>	39,80
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	3,10
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	576,46
- zabezpieczenie folią klimatyzatorów i anten	szt	7,00
<b>Obróbki blacharskie – okap</b>		
- demontaż obróbek blacharskich okapów	m <sup>2</sup>	17,36
- montaż obróbek blacharskich - okapy	m <sup>2</sup>	17,36
- ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wzdłuż okapu	m <sup>2</sup>	43,44
<b>Rynny i rury spustowe</b>		
- demontaż rynien, zbiorniczków (6szt.)	m	86,88
- demontaż rur spustowych	m	18,60
- montaż deski czołowej (podrynnowej) wraz z obiciem blachą	m	86,88
- montaż rynien półokrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	86,88
- wykonanie i montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	6
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej	m	18,60
<b>Remont kominów</b>		
- skucie odspojonego betonu czap kominowych	m <sup>2</sup>	2,46
- reprofilacja czap kominowych Geolite Kerakoll	m <sup>2</sup>	2,46
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	14,11
- uzupełnienie nakryw wentylacji połaciowej	szt	5,00

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Robert Krucha  
upr. budowl. BUK/2953/2010UK/10

Sporządził