

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Lotników 12 – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	23,85
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miejscu napraw)	m ²	23,85
- wycięcie i ułożenie papy WK na attyce	m ²	56,02
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,39
- konserwacja dachu i daszków balkonowych zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	298,18
- wymiana wyłazu dachowego	szt	1,00
Obróbki blacharskie – attyka i listwy zamykające	m ²	49,91
- demontaż obróbek blacharskich	m ²	32,71
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	32,71
- montaż płyty OSB 22	m ²	64,23
- montaż obróbek blacharskich (attyka, obróbka zamykająca)		
Konserwacja kominów	m ²	39,49
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych		
Instalacja odgromowa	m	81,18
- demontaż zwodów poziomych	m	81,18
- montaż zwodów poziomych	m	61,20
- demontaż zwodów pionowych	m	61,20
- montaż zwodów pionowych	szt	4,00
- wykonanie i montaż wsporników naciągowych instalacji	szt	1,00
- pomiary instalacji odgromowej		

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kozłowski
upr. budowl. SLK / 2958 / OWOK / 10

Sporządził