

## Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

### Knurów ul. Mieszka I 7 (5 klatek) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	93,47
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miesiącu napraw)	m <sup>2</sup>	93,47
- wycięcie i ułożenie papy WK przy okapach, wiatrownicach i attyce	m <sup>2</sup>	116,45
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	6,29
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywoy	szt	5,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	1246,30
<b>Obróbki blacharskie – okap, pas podrynnowy i wiatrownica</b>		
- demontaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, wiatrownice, attyka)	m <sup>2</sup>	119,93
- uzupełnienie ubytków gzymsu i attyki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	66,10
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	66,10
- ułożenie papy podkładowej SBS (pas podrynnowy)	m <sup>2</sup>	61,92
- montaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, wiatrownica, attyka)	m <sup>2</sup>	119,93
<b>Rynny i rury spustowe</b>		
- demontaż rynien i zbiorniczków (10szt.)	m	176,92
- montaż deski czołowej (podrynnowej) wraz z obiciem blachą	m	176,92
- montaż rynien półokrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	176,92
- wykonanie i montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	10,00
<b>Remont kominów</b>		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	79,79
- wykonanie drobnych napraw czap kominowych – uzupełnienia ubytków	m <sup>2</sup>	11,62
- wymiana nasady typ Hanard	szt	1,00
- konserwacja nasad prostych i nasad H Hydronylonem	szt	225,00

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Braeta  
upr. budowl. SLB / 2033 / OWOK / 10

Sporządził