

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem**Knurów ul. Szpitalna 28 (6 klatek) – remont dachu**

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	79,45
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	79,45
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m ²	106,43
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,38
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	3,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	794,55
Obróbki blacharskie - attyka		
- demontaż obróbek blacharskich attyk	m ²	108,53
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	73,26
- profilowanie spadków attyki	m ²	73,26
- montaż płyty OSB 22	m ²	73,26
- montaż obróbek blacharskich attyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m ²	150,95
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 10 cm	m ²	20,50
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	191,20
- montaż zwodów poziomych	m	191,20
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- skucie odspojonych tynków	m ²	25,00
- przemurowania kominów cegłą pełną	m ³	1,00
- uzupełnienie tynków	m ²	25,00
- przyklejenie styropianu 3 cm	m ²	45,41
- wtopienie siatki zbrojącej na ścianach kominowych	m ²	45,41
- montaż kątowników z siatką zbrojącą	m	67,12
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	45,41
- konserwacja hydronylonem nasad prostych	szt	27,00
- przedłużenie i wymiana na pcv wywiewek kanalizacyjnych	szt	34,00
- uzupełnienie siatek na wlotach kominowych		

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Krawiec
upr. budowl. SLK / 2853 / OWOK / 10

Sporządził