

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Szpitalna 30 (6 klatek) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	78,90
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	78,90
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m ²	110,86
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,36
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	3,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	789,06
Obróbki blacharskie - attyka		
- demontaż obróbek blacharskich attyk	m ²	117,34
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	74,34
- profilowanie spadków attyki	m ²	74,34
- montaż płyty OSB 22	m ²	74,34
- montaż obróbek blacharskich attyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m ²	159,74
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 10 cm	m ²	20,46
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	198,62
- montaż zwodów poziomych	m	198,62
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- skucie odspojonych tynków	m ²	25,00
- przemurowania kominów cegłą pełną	m ³	1,00
- uzupełnienie tynków	m ²	25,00
- przyklejenie styropianu 3 cm	m ²	46,71
- wtopienie siatki zbrojącej na ścianach kominowych	m ²	46,71
- montaż kątowników z siatką zbrojącą	m	66,20
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	46,71


 LWSM KNURÓW
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 mgr inż. Robert Krača
 ...upr. budowl. S. 17-2953 / OWOK / 10.....
 Sporządził