

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Kazimierza Wielkiego 2 (8 klatek) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termoizolacyjnej)	m ²	101,37
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miesiącu napraw)	m ²	101,37
- wycięcie i ułożenie papy WK przy okapach i attyce	m ²	141,77
- wywóz i utylizacja papy	m ³	7,29
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	8,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	1351,66
- konserwacja daszków balkonowych zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	131,38
Obróbki blacharskie – okap, pas podrynnowy i attyka		
- demontaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, attyka)	m ²	177,29
- uzupełnienie ubytków gzymsu i attyki zaprawą cementową	m ²	108,81
- montaż płyty OSB 22	m ²	108,81
- ułożenie papy podkładowej SBS (pas podrynnowy)	m ²	57,08
- montaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, wiatrownica zamykająca attykę, blacha attyki)	m ²	209,07
Rynny i rury spustowe		
- demontaż rynien i zbiorniczków zlewowych (9szt.)	m	126,86
- montaż deski czołowej (podrynnowej) wraz z obiciem blachą	m	126,86
- montaż rynien półokrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	126,86
- wykonanie i montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	9,00
Remont kominów		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m ²	190,46
- wykonanie drobnych napraw czap kominowych – uzupełnienia ubytków	m ²	9,48
- wykonanie i montaż siatek stalowych zabezpieczających wyloty boczne kanałów	m ²	13,44
- wymiana nasady prostej 0,23 cm x 0,23 cm	szt	1,00
- konserwacja nasad prostych i nasad H Hydronylonem	szt	105,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kozłowski
upr. budowl. SLK / 2022 / POWOK / 10

Sporządził