

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Kosmonautów 16 (4 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe - wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej) - ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia - wywóz i utylizacja papy - wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy - konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ² m ² m ³ szt m ²	51,58 51,58 1,55 4,00 687,76
Remont kominów - wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych - przebudowa i podniesienie wywiewek kanalizacyjnych - malowanie nasad kominowych stalowych Hydronylonem	m ² szt szt	37,11 24,00 119,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kłada
upr. budowl. SIAK 2927 / OWOK / 10

Sporządził