

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Mieszka I 17 (3 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	56,04
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miejscu napraw)	m ²	56,04
- wycięcie i ułożenie papy WK przy okapach, wiatrownicach i attyce	m ²	68,10
- wywóz i utylizacja papy	m ³	3,72
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	3,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	747,31
Obróbki blacharskie – okap, pas podrynnowy i wiatrownica		
- demontaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, wiatrownice)	m ²	72,08
- uzupełnienie ubytków gzymsu i attyki zaprawą cementową	m ²	38,04
- montaż płyty OSB 22	m ²	38,04
- ułożenie papy podkładowej SBS (pas podrynnowy)	m ²	38,04
- montaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, wiatrownica, attyka)	m ²	72,08
Rynny i rury spustowe		
- demontaż rynien i zbiorniczków (6szt.)	m	108,70
- montaż deski czołowej (podrynnowej) wraz z obiciem blachą	m	108,70
- montaż rynien półokrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	108,70
- wykonanie i montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	6,00
Remont kominów		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m ²	42,95
- wykonanie drobnych napraw czap kominowych – uzupełnienia ubytków	m ²	6,97
- konserwacja nasad prostych i nasad H Hydronylonem	szt	126,00

LWSM KNIKÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż.  Kracza
upr. budowl. SLK / 2953 / OWOK / 10

Sporządził